

ROZPOČET

Stavba: MČ Dargovských hrdinov Košice

Objekt: Oprava schodiska Jaltská ul.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

Komunikácie

1		Štrkopiesok 0-63 b	t	3,200			
2		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,400			
3		Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	14,400			

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4		Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm	m2	3,400			
5		Náter betónu epoxidový disperzný 1x impregnačný náter - Mapei Antipluviol	m2	14,400			
6		Položenie vyrovnávacieho poteru muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	10,200			
7		Poter betonový z cementu portlandského s pripojeným poterom C 16/20	m3	1,200			

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8		Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	32,000			
9		Obrubník betónový ABO 4-5	ks	64,000			
10		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,000			
11		Búranie konštrukcií murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltbetónu	m3	4,800			
12		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,850			
13		Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	6,850			
14		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,850			
15		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,850			

Presun hmôt HSV

16		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	19,166			
----	--	--	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

Dokončovacie práce - nátery

17		Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	8,000			
18		Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	8,000			
19		Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	8,000			

M Práce a dodávky M

Povrch. úprava strojov a zariadení

20		Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou	m2	8,000			
----	--	---	----	-------	--	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

21		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1), v rozsahu viac ako 8 hodín, riadenie dopravy	hod	48,000			
----	--	---	-----	--------	--	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN06 Zariadenie staveniska

22		Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	sub.	1,000			
23		Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	eur	1,000			

Celkom bez DPH

--